RØGLEMME TIL FLADT TAG

SRHP-AOV med tagadgang og SRHE-AOV til større åbninger · EN 12101-2



SRHP-AOV
Kombineret røglem og tagadgang

- Op til 1.260 × 1.260 mm
- Taghældning op til 15°
- 24 V DC / 4 A aktuator
- 300 mm termisk brudt karm
- 50 mm PIR, U-værdi 0,43 W/m²K
- Åbning 140°



SRHE-AOV
Specialfremstillet røglem

- Op til 3.000 × 1.800 mm
- Taghældning op til 30°
- 24 V DC, maks. 10 A
- Elektromagnetisk lås
- 50 mm PIR, U-værdi 0,43 W/m²K
- Åbning 140°

Vigtigt om arealer: Aerodynamisk frit areal (Aa) er en prøvet ydelse efter EN 12101-2 og er ikke det samme som lysningsareal eller geometrisk areal. Den bestilte størrelse, aktuator, vinddeflektorer og styring skal svare til den aktuelle DoP og CE-mærkning.

Dokumenterede standardkonfigurationer

Type	Åbning	Geometrisk areal	Aa med deflektorer	Aktuator
SRHP-AOV 105.105	1.050 × 1.050	1,10 m²	0,72 m²	1 × 24 V / 4 A
SRHP-AOV 126.126	1.260 × 1.260	1,58 m²	1,04 m²	1 × 24 V / 4 A
SRHE-AOV 105.105	1.050 × 1.050	1,03 m²	0,73 m²	Enkelt
SRHE-AOV 125.125	1.250 × 1.250	1,56 m²	0,93 m²	Enkelt
SRHE-AOV 150.120	1.500 × 1.200	1,80 m²	1,12 m²	Enkelt
SRHE-AOV 200.120	2.000 × 1.200	2,40 m²	1,58 m²	Enkelt
SRHE-AOV 250.180	2.500 × 1.800	4,50 m²	2,98 m²	Dobbelt
SRHE-AOV 300.180	3.000 × 1.800	5,40 m²	3,60 m²	Dobbelt

SYSTEM, STYRING OG PROJEKTERING

Naturlig røg- og varmeudluftning skal projekteres som et samlet system - ikke alene som et tagprodukt.

Parameter	SRHP-AOV	SRHE-AOV
Primær funktion	Røgventilation, daglig ventilation og passage til tag.	Røgventilation i større og specialtilpassede åbninger.
Maks. dokumenteret størrelse	1.260 × 1.260 mm	3.000 × 1.800 mm
Maks. taghældning	15°	30°
Aktuator	24 V DC / 4 A	24 V DC, op til 10 A; enkelt eller dobbelt efter størrelse.
Isolering	50 mm PIR, 0,43 W/m²K. Mineraluld kan forekomme i projektspecifik udførelse.	50 mm PIR, 0,43 W/m²K.
Standardkarm	300 mm, termisk brudt, med udvendig inddækningsplade.	300 mm, termisk brudt, med udvendig inddækningsplade.
Overflade	Aluminium, møllefinish; pulverlakering som tilvalg.	Aluminium, møllefinish; pulverlakering som tilvalg.

Styring og tilvalg

- 24 V kontrolcentral og brandmandskontakt.
- Røgdetektor, nøglekontakt og ventilationskontakt.
- Mulighed for daglig komfortventilation.
- Vinddeflektorer i testet konfiguration.
- Vind- og regnsensor samt nødstrømsforsyning efter projekt.
- Rækværk, håndhold og koordineret adgangsstige.

Kontrol før bestilling

Oplysning	Hvorfor den er nødvendig
Krav til Aa og brandstrategi	Bestemmer den prøvede størrelse og konfiguration.
Taghældning og hængselretning	Skal være inden for dokumenteret grænse og koordineres med vind/afvanding.
Sne- og vindlast	Skal beregnes for bygningens placering, højde, randzone og taggeometri.
Tagopbygning og karmhøjde	Bestemmer fastgørelse, inddækning og kuldebrodetalje.
Styring og forsyning	Kontrolcentral, kabling, detektorer, brandmandskontakt og nødstrøm skal projekteres samlet.

Ydelsesklasser, Aa, størrelser og aktuatorer gælder kun for den dokumenterede produktkonfiguration. Anvend altid den projektspecifikke DoP, CE-mærkning, eldiagram og montagevejledning ved projektering og aflevering.

Udbudstekst

Loft & Lys røglem type ___ (SRHP-AOV / SRHE-AOV), konstruktionsåbning ___ × ___ mm, aerodynamisk frit areal Aa ___ m², CE-mærket efter EN 12101-2 i den tilbudte konfiguration. Aluminiumskonstruktion med termisk brudt 300 mm karm, 50 mm PIR-isolering, dobbelt EPDM-tætning, vinddeflektorer og 24 V aktuator. Taghældning ___°, styring ___ og tilbehør ___ iht. godkendt brandstrategi, DoP og producenttegning.

Kildekontrol: aktuelle producentdatablade og produktsider, kontrolleret 17.09.2026. Projektspecifik dokumentation rekvireres hos Loft & Lys.